ИМС IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

ЛХР ДОО

Милутина Миланковића 120В,

11 070 Нови Београд

наш знак:

ваш знак:

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 43-13315

датум: 14. 10. 2021 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

На основу Вашег захтева наш бр. 43-13302 од 14.10.2021. године достављамо Вам нашу Понуду по којој нудимо да извршимо доле наведене радове.

П О Н У Д А

за испитивање CFA шипа Ø 900 mm,

за Подвожњак на км 76+601, у Кисачкој улици, у Новом Саду

- **SLT – статичко пробно оптерећење (вертикална сила притиска) (изводи се у свему према: ASTM D1143)**

А. Статичко испитивање шипа на утицај вертикалне силе притиска, у свему према: ASTM D1143, које обухвата:

- Израду Програма за извођење статичког пробног оптерећења шипова
- Извођење теренског опита статичког пробног оптерећења које обухвата:
  - Постављање хидрауличне пресе потребног капацитета
  - Постављање компаратера
  - Наношење- аплицирање силе на шип
  - Регистровање величине слегања главе шипа
- Геодетска контрола измерених вредности слегања главе шипа која обухвата:
  - Набавка и уградња помоћних репера
  - Постављање и формирање осматрачке станице
  - Осматрање и аквизиција резултата
- Израду Извештаја који обухвата:
  - Обраду свих резултата мерења прикупљених у току испитивања шипа
  - Приказ резултата у текстуалном и графичком облику

ЦЕНА ИСПИТИВАЊА:

- ЈЕДНОГ (1) ШИПА.....4500,00 €/шип

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

- Извођач треба да прибавити сагласност Пројектанта и Надзора на вредност радне-максималне силе испитивања
- да достави потребну техничку документацију – која се односи на пасош шипа, ситуациони план изведеног шипа и врсту тла у којима је фундиран шип
- обезбеди несметан улазак екипе на терен
- обезбеди електрично напајање 380V (трофазна наизменична струја снаге мин 6 kW)
- обезбеђење и комплетна израда баласта који мора бити 10 % тежи од максималног оптерећења шипа за наношење терета, односно конструкције која може да прихвати силу на коју се испитује тестни шип
- ангажовање дизалице и радника за утовар и истовар, као и монтажу баласта
- обезбеђење референтних греда
- израда надстрешице поред баласта
- израду армиранобетонске наглавице преко које се врши оптерећење шипа
- осветљење за ноћни рад
- Неопходно је најавити испитивање мин 10 дана раније.

Пре израде баласта, неопходна је сарадња и консултација са понуђачем у погледу габарита и тежине преса за наношење оптерећења на шип.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извршење свих радова је према динамици извођења шипова, а након испуњења обавеза Инвеститора. Коначна цена испитивања биће обрачуната према количини извршених радова.

Рок за предају Извештаја о испитивању је три до седам дана, а по извршеној уплати износа за обављене радове.

У цену није урачунат порез на додату вредност (PDV) od 20 %.

Обрачун плаћања вршиће се по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

ИНСТИТУТ ИМС а.д.
Центар за путеве и геотехнику
Директор

ИНСТИТУТ ИМС 1 ИМС IMS БЕОГРАД Булевар Војводе Мишића 43

др Ненад Шушић, дипл. инж.грађ.